


1階：階段下物置			
床	仕上	複層ビニル床シート t=2.5 (溶接工法)	
	下地	コンクリート金ゴテ	
巾木	仕上	ビニル巾木	
	高さ	60	
壁	仕上	ビニルクロス貼り	
	下地	LGS、石膏ボード t=12.5	
天井	仕上	化粧石膏ボード t=9.5	OH:
	下地	LGS	
廻縁	仕上	塩ビ製	
備考	建築	室名札 (切文字)	
	設備		



Architectural floor plan of the 2nd floor (2F). The plan includes a staircase, restrooms, and various rooms with dimensions and annotations.

Dimensions:

- Overall width: 10,500
- Overall depth: 6,550
- Room dimensions: 2,000 x 2,700, 2,500 x 1,840, 3,500 x 1,840, 4,000 x 2,700, 2,000 x 2,700, 2,500 x 2,700, 3,500 x 2,700, 4,000 x 2,700.

Annotations:

- 全埋込み消火器ボックス (扉付) (消火器は機械設備工事)
- 樹脂被覆手摺 φ40 (壁付ブラケット)
- 樹脂被覆手摺 φ40 (壁付フック)
- 三方枠: スチール製、DP塗り
- OPEN (廊下)
- OPEN (階段室2)