

令和7年度						<div>開示の区分</div>		<div>■全部開示 □部分開示 □非開示</div>			
						<div>起案</div>		<div>令和年日月日</div>			
						<div>決裁</div>		<div>令和年日月日</div>			
						<div>設計担当課</div>		<div>消防本部 総務課</div>			
工 事 設 計 書						<div>決裁区分</div>		<div>管 理 者消 防 長</div>			
						<div><input type="checkbox"/> 管理者</div>		<div>決 裁  (供覧)</div>			
						<div><input type="checkbox"/> 消防長</div>					
						<div><input type="checkbox"/> 消防次長</div>					
<div>工事名称</div>		<div>令和7年度 柵形救急ステーション庁舎整備改修工事</div>								<div>消防次長</div>	
<div>工事場所</div>		<div>弘前市大字豊原一丁目3番地9</div>								<div>課 長</div>	
<div>設計金額</div>		<div>¥縦覧</div>								<div>課長補佐・主幹</div>	
<div>工事期間</div>		<div>令和年 月 180日間 日迄</div>								<div>係 長</div>	
<div>工事理由</div>		<div>柵形分署を柵形救急ステーション庁舎として整備するための改修工事を行うものである。</div>								<div>審 査</div>	
<div>工事概要及び仕様</div>		<div>工 種( 建築一式工事 ) [ 建設リサイクル法対象建設工事 ] 青森県設計単価表(非公表)等使用</div>								<div>担当者</div>	
		<div>柵形救急ステーション庁舎(鉄骨造一部2階建 延べ面積383.03㎡)の整備改修を行う。 なお、本工事には電気設備工事及び機械設備工事を含む。</div>									

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総 括 表									
A 建築工事			1	式							別紙A内訳書のとおり
B 電気設備工事			1	式							別紙B内訳書のとおり
C 機械設備工事			1	式							別紙C内訳書のとおり
D 発生材運搬・処分費			1	式							別紙D内訳書のとおり
E スクラップ・産業廃棄物税相当額			1	式							別紙E内訳書のとおり
直接工事費											
共通仮設費			1	式							
率計上分			1	式							
積上げ分											
室内空気汚染測定費		測定バッジF・測定バッジV 4 1室	1	式							
クロスゲート		W6.0×H1.80m設置期間5ヶ月間	1	ヶ所							
ガードフェンス		H=1.80 設置期間5ヶ月間	40.0	m							
交通誘導員		交通誘導員 B	105	人							
純工事費											
現場管理費			1	式							

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A 内 訳 書									
	A	建築工事									
1. 直接仮設工事		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
2. 屋根改修工事		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
3. 外壁・外部改修工事		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
4. 内部改修工事		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
5. 塗装改修工事		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
6. 建具改修工事		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
7. その他ユニット工事		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
8. 外構改修工事		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
9. 発生材積込		一般工事	1	式							別紙A内説明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
養生		外壁改修	124	m2							
整理清掃後片付け		外壁改修	124	m2							
墨出し		内部改修 複合改修	64.0	m2							
養生		内部改修 複合改修	146	m2							
整理清掃後片付け		内部改修 複合改修	146	m2							
養生		内部改修 個別改修	40.1	m2							
整理清掃後片付け		内部改修 個別改修	40.1	m2							
養生		内部改修 塗装改修程度	11.3	m2							
整理清掃後片付け		内部改修 塗装改修程度	11.3	m2							
外部枠組足場		W600枠組本足場高さ12m未満(手摺先行) 安全手すり共用日90日間	164	m2							
外部枠組足場		W900枠組本足場高さ12m未満(手摺先行) 安全手すり共用日90日	568	m2							
外部枠組足場		W900枠組本足場高さ22m未満(手摺先行) 安全手すり共用日90日	129	m2							
外部枠組足場		単管一本足場高さ10m未満共用 日90日	31.5	m2							
最上部安全手摺		枠組本足場用(手摺先行) 併用 日90日	122	m							
シート養生		防音シート 存置期間90日	869	m2							
内部足場		脚立並列 H=1.8m程度	124	m2							
内部足場		脚立並列 H=1.8m程度	12.3	m2							
内部足場		階段足場 存置期間30日	10.2	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
内部足場		シャフト足場 存置期間30日	7.0	m2							
仮設材運搬費		外部枠組足場 建枠幅600	164	m2							
仮設材運搬費		外部枠組足場 建枠幅900	568	m2							
仮設材運搬費		単管一本足場	129	m2							
仮設材運搬費		安全手摺	31.5	m							
仮設材運搬費		防音シート養生	136	m2							
仮設材運搬費		内部足場 脚立並列	136	m2							
仮設材運搬費		階段足場	10.2	m2							
仮設材運搬費		シャフト足場	7.0	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	屋根改修工事									
(撤去工事)											
既存カラー鉄板撤去		横葺き	8.6	m2							
既存カラー鉄板唐草撤去		30×40	12.5	m							
(改修工事)											
屋根 カラーガルバリウム鋼板		t=0.4 横葺き 材工共	8.6	m2							
屋根 カラーガルバリウム鋼板		t=0.4 唐草30×40 材工共	12.5	m							
屋根、笠木 水洗い		15MPa未満	356	m2							
屋根、笠木 下地調整	亜鉛めっき面	RB種	356	m2							
屋根、笠木 錆止め塗装	亜鉛めっき面	A種 一液変性エポキシ樹脂錆止めペイント 材工共	356	m2							
屋根、笠木 耐候性塗料D P塗り	亜鉛めっき面	2級 材工共	356	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	外壁・外部改修工事									
(撤去工事)											
ALC版撤去		t=50	5.0	m2							
シーリング撤去		水切、オーバーハング、建具廻り石綿含有 10×10 集積共	466	m							
シーリング撤去		建具廻り 10×10 集積共	8.2	m							
シーリング撤去		タイル目地 20×10 集積共	30.8	m							
シーリング撤去		アルミ梁型 20×10 集積共	12.6	m							
アルミ製タラップ撤去		L=4600	1	ヶ所							
アルミ製タラップ撤去		L=5300	1	ヶ所							
スチール製タラップ受撤去		500×500	2	ヶ所							
外積吹付材撤去		平面 集じん装置付きデイスケラ インターゲレン工法	5.0	m2							
外積吹付材撤去		端部 集じん装置付きデイスケラ インターゲレン工法	4.2	m							
外壁ALC版穴開け		t=50 Φ100～125 石 綿含有	5	ヶ所							
床タイル撤去		モルタル下地共 集積共	2.3	m2							
壁タイル撤去		モルタル下地共 集積共	0.8	m2							
軒天井石綿スレート撤去		石綿含有 集積共	0.8	m2							
コンクリートカッター入			14.2	m							
土間コンクリート解体		大型ブレーカ、ハットブレーカ併用	0.3	m3							
スチール製グレーチング撤去		1000×600 枠共	1	ヶ所							
スチール製グレーチング撤去		350×300 枠共	1	ヶ所							



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床 アングル撤去		L=150	2	ヶ所							
床 アングル撤去		L=620	1	ヶ所							
既存サイン撤去		マーク、弘前地区消防事務組合 東消防署栴形分署	1	式							
(改修工事)											
外壁ALC版		t=50 縦張り 材工共	8.5	m2							
外壁 水洗い		10Pa 材工共	346	m2							
外壁 可とう形改修塗材		アクリル 材工共	346	m2							
外壁 仕上形状吹付		砂壁状 材工共	9.0	m2							
基礎廻り 水洗い		10Pa 材工共	27.4	m2							
基礎廻り モルタル薄塗		t=5 材工共	27.6	m2							
外壁 ALC版穴埋め		t=50 Φ50 材工共	12	ヶ所							
外壁 ALC版穴埋め		t=50 Φ75 材工共	2	ヶ所							
外壁 ALC版穴埋め		t=50 Φ100 材工共	1	ヶ所							
外壁 ALC版穴埋め		t=50 200×200 材工共	1	ヶ所							
外壁 ALC版穴埋め		t=50 420×420 材工共	2	ヶ所							
シーリング充填	MS-2	水切、ホーパハンク、建具廻り10×10 材工共	495	m							
シーリング充填	MS-2	タイル目地 20×10 材工共	12.6	m							
シーリング充填	PS-2	アルミ梁型 20×10 材工共	30.8	m							
床 コンクリート金ゴテ仕上		材工共	2.2	m2							
床 磁器質100角タイル貼		材工共	2.6	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床 磁器質100角段鼻タイル貼		垂付き 材工共	3.3	m							
床 タイル下地モルタル塗		材工共	2.9	m2							
軒天井 ケイ酸カルシウム板	0.8FK	t=6.0 目透張 材工共	0.8	m2							
消防マークサイン	SUS	消防マーク 300角 材工共	1	ヶ所							
チャンネル文字	SUS	弘前地区消防事務組合 250角 材工共	1	ヶ所							
チャンネル文字	SUS	樹形緊急ステーション 250角 材工共	1	ヶ所							
表示板 シート切り文字	SUS	Hirosaki Fire Dept. Ambulance Crew Station 材工共 W2600×H420	1	ヶ所							
コンクリート		Fc-24/mm2 S-15 構造体補正含 む	0.1	m3							
コンクリート打設費		ポンプ 打設	0.1	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	内部改修工事									
(撤去工事)											
床 タイル撤去		モルタル下地共 集積共	19.7	m2							
床 ビニル床シート 撤去		一般 集積共	81.2	m2							
床 ビニル床タイル 撤去		石綿含有建材 集積共	11.4	m2							
床 フロア合板 撤去		一般 集積共	2.0	m2							
床 タタミ 撤去		集積共	6	帖							
床板 撤去		集積共	10.8	m2							
上框 撤去		集積共	1.0	本							
床組撤去		ころばし 集積共	10.8	m2							
階段ノンスリップ 撤去		集積共	19.2	m							
壁 石膏ボード 撤去		一重 石綿含有 ビニルクロス、ソフト 巾木共 集積共	261	m2							
壁 タイル撤去		モルタル下地共 集積共	39.6	m2							
壁 石綿セメント板 撤去		石綿含有建材 集積共	20.1	m2							
壁 ステンレス板 撤去		集積共	0.4	m2							
壁 ビニルクロス 撤去		石綿含有建材 クロス表面のみ撤去 集積共	15.7	m2							
壁下地 撤去		木胴縁下地 集積共	77.1	m2							
壁間仕切り下地 撤去		木間仕切り 集積共	37.9	m2							
壁間仕切り下地 撤去		鋼製 C-100×50×20×2.3 集積共	18.2	m2							
天井 化粧石膏ボード撤去		一重 一般 集積共	106	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井 バスリブ 撤去		集積共	1.6	m2							
天井 石綿セメント板 撤去		石綿含有建材 集積共	5.6	m2							
天井 石膏ボード 撤去		一重 石綿含有 ビニルクロス共 集積共	10.8	m2							
天井：軽量鉄骨天井地下材 撤去		19形 集積共	31.5	m2							
天井点検口 撤去		集積共	3.0	ヶ所							
内部造作材 撤去		集積共	25.9	m2							
コンクリートカッター入			57.1	m							
コンクリート撤去		大型ﾌﾟﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰｶ併用	7.5	m3							
(改修工事)											
床：ビニル床シート		t=2.5貼 熱溶接工法 材工共	129	m2							
床：階段ビニル床シート		t=2.5貼 材工共	11.4	m2							
床 タタミ敷	KT-Ⅲ	t=55 畳表C2柄へりHt 材工共	6.0	枚							
床 複合フローリング張		t=12 塗装品 材工共	1.0	m2							
床 下地合板張		t=15 ラワン 2類 材工共	8.7	m2							
床 ネダフォーム		t=80 和室用 材工共	8.7	m2							
床：コンクリート金ゴテ仕上		薄張物下	61.4	m2							
階段ノンスリップ	SUS	ｺﾂﾏﾀｲｲ入W=35 材工共	19.2	m							
巾木 ソフト巾木		H=60 材工共	119	m							
巾木 階段ソフト巾木		H=330 ささら 材工共	10.9	m							
巾木 タタミ寄せ		30×40 材工共	8.7	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
壁 ビニルクロス貼		中級品 材工共	329	m2							
壁 不燃クロス貼		中級品 材工共	35.4	m2							
壁 石膏ボード		t=12.5 材工共	362	m2							
壁 ケイ酸カルシウム板	0.8FK	t=6.0目透張 材工共	3.7	m2							
壁 キッチンパネル貼		材工共	6.8	m2							
壁 石膏ボード継目処理		V目地工法 材工共	365	m2							
壁 軽量鉄骨壁下地材		50形@300 材工共	89.0	m2							
壁 軽量鉄骨壁下地材		65形@300 材工共	153	m2							
壁 軽量鉄骨壁下地材		100形@300 材工共	5.9	m2							
壁 軽量鉄骨壁下地材開口部補強		65形 900mm×2000mm程度 材工共	12	ヶ所							
壁 軽量鉄骨壁下地材開口部補強		65形 1200mm×2000mm程度 材工共	1	ヶ所							
壁 軽量鉄骨壁下地材開口部補強		65形 1800mm×2000mm程度 材工共	1	ヶ所							
壁 窯業系サイディング張		t=14 横張 塗装品 材工共	31.7	m2							
シーリング充填	MS-2	サイディング廻り 材工共	20.4	m							
換気扇撤去部分復旧		PL=1.6 450×450 ヒース止め 材工共	2	ヶ所							
天井：化粧石膏ボード		t=9.5張（トラバーチン柄） 材工共	107	m2							
天井：不燃積層化粧石膏ボード		t=9.5張（トラバーチン柄） 材工共	17.4	m2							
天井 ビニルクロス貼		中級品 材工共	15.0	m2							
天井 目地処理		既存ボード継目処理 V目地工法 材工共	15.0	m2							
廻り縁：塩ビ製		コ字型 材工共	137	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井：軽量鉄骨天井下地材		19形@300 ふところ1.5m未満 材工共	24.9	m2							
天井：軽量鉄骨天井下地材開口補強		300mm角程度 材工共	8	ヶ所							
天井：軽量鉄骨天井下地材開口補強		450mm角程度 材工共	3	ヶ所							
天井点検口		アルミ製450角 額縁タイプ 材工共	4	ヶ所							
壁：グラスウール		t=100 高性能16kg品 材工共	55.4	m2							
壁：グラスウール		t=50 16kg品 材工共	19.6	m2							
壁：プラスチック系防湿フィルム張り		t=0.2ジョイント部等気密テープ目張り 材工共	61.8	m2							
天井：グラスウール		t=100 高性能16kg品 材工共	124	m2							
天井：プラスチック系防湿フィルム張り		t=0.2ジョイント部等気密テープ目張り 材工共	124	m2							
C-100×50×20×2.3		SSC400	0.1	t							
□-100×100×2.3		STKR400	0.1	t							
L-65×65×6			0.02	t							
軽量鉄骨加工・組立			220	kg							
(土間・腰壁コンクリート工事)											
土間下碎石敷		RC-40 材工共	12.2	m3							
ポリエチレンシート		t=0.15 材工共	60.8	m2							
異形棒鋼		D10 SD295	0.3	t							
鉄筋加工組立費			0.3	t							
鉄筋運搬費		4 t 車 30km程度	0.3	t							
差筋アンカー		D10 下向き 材工共	3	本							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
土間・立上りコンクリート		Fc24N/mm2 S-15	7.6	m3							
コンクリート打設費		ポンプ打設	7.6	m3							
コンクリートポンプ圧送基本料金			1.0	回							
打放型枠			0.9	m2							
型枠運搬費			0.9	m2							
コンクリート打放補修		B種 コーン処理	0.9	m2							
天端コンクリート金ゴテ			0.4	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	塗装改修工事									
換気扇撤去部分PL-450×450 耐候性塗料D P 塗り 新規	鉄鋼面	2級 材工共	0.4	m2							
換気扇撤去部分PL-450×450 錆止め塗装	鉄鋼面	工程B種 塗料B種 現場1回塗り 材工共	0.4	m2							
換気扇撤去部分PL-450×450 素地ごしらえ	鉄鋼面	B種	0.4	m2							
救急消毒室ライニング 耐候性塗料D P 塗り 新規	ケイカル	B-1種 材工共	3.7	m2							
救急消毒室ライニング 素地ごしらえ	ケイカル	B種	3.7	m2							
救急消毒室、救急資材室 耐候性塗料D P 塗替え	セメント板	B-1種 材工共	53.7	m2							
救急消毒室、救急資材室 下地調整	セメント板	RB種 材工共	53.7	m2							
鉄骨柱 耐候性塗料D P 塗替え	鉄鋼面	2級 材工共	16.0	m2							
鉄骨柱 錆止め塗装	鉄鋼面	工程C種 塗料A種 現場塗装2回塗り 材工共	16.0	m2							
鉄骨柱 下地調整	鉄鋼面	RB種 材工共	16.0	m2							
水切、オーバーハング 耐候性塗料D P 塗替え	亜鉛めっき面	2級 材工共	141	m							
水切、オーバーハング 錆止め塗装	亜鉛めっき面	A種 一液変性エポキシ樹脂錆止めペイント 材工共	141	m							
水切、オーバーハング 下地調整	亜鉛めっき面	RB種 材工共	141	m							
階段手摺笠木C L 塗替え	木部	B種 下地調整RB種共 材工共	2.5	m2							
軒天井 E P - G 塗替え	スレート板	B種 下地調整RB種共 材工共	28.1	m2							
軒天井 E P - G 塗	ケイカル	B種 素地ごしらえ B種 材工共	0.8	m2							
(建具廻り塗装)											
オーバードア三方枠 耐候性塗料D P 塗り 新規	鉄鋼面	2級 材工共	13.0	m2							
オーバードア三方枠 錆止め塗装	鉄鋼面	工程B種 塗料B種 現場1回目 材工共	13.0	m2							



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
オーバードア三方枠 素地ごしらえ	鉄鋼面	B種	13.0	m2							
建具枠SOP塗り 新規	木部	細物 B種素地A種共 材工共	106	m							
建具SOP塗替え	鉄鋼面	B種 下地調整RB種共 材工共	14.3	m2							
建具枠SOP塗替え	木部	細物 B種 下地調整RB種共 材工共	146	m							
ブラインドBOXSOP塗替え	木部	B種 下地調整RB種共 材工共	2.2	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	建具改修工事									
I. 撤去工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
II. アルミ製建具工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
III. 樹脂製建具工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
IV. オーバーヘッドドア工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
V. 木製建具工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
VI. ガラス工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
VII. 建具廻り枠工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		別紙内訳明細々書									
	I	撤去工事									
木製建具 撤去 WD-2, -4, -6		枠共 片開き、片引き	9.7	m2							
木製建具 撤去 WD-1		枠共 引違い	4.0	m2							
鋼製建具 撤去 AD-3A, SD-1, -2		枠共 片引き	8.1	m2							
鋼製建具 撤去 SW-1, AD-5		枠共 両開き、引違い	7.1	m2							
樹脂建具 撤去 PW-1		枠無 引違い	9.4	m2							
ガラス撤去		SD-3A, WD-1, -2, -4, -6, SD-1, -2, SW-1, PW-1	17.6	m2							
ポリカーボネード樹脂板撤去 AD-5			1.3	m2							
オーバーヘッドドア撤去		AOD-1	1	式							
トイレブース撤去		TB-1	1	式							
トイレブース撤去		TB-2	1	式							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	Ⅱ	アルミ製建具工事									
AD－6		付属金物共	1	ヶ所							
AD－7		付属金物共	1	ヶ所							
AD－8		付属金物共	2	ヶ所							
AW－18		付属金物共	1	ヶ所							
取付工事費			1	式							
運搬費			1	式							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	Ⅲ	樹脂製建具工事									
PW-2		ガラス含む	1	ヶ所							
PW-3		ガラス含む	3	ヶ所							
取付工事費			1	式							
運搬費			1	式							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	IV	オーバーヘッドドア工事									
AOD-2		7R製電動オーバーヘッドドア W=5.015H=4000 三方枠、レール、リモコン他付属金物	1	ヶ所							
AOD-3		7R製手動オーバーヘッドドア W=5.015H=4000 三方枠、レール、他付属金物	1	ヶ所							
取付工事費			1	式							
運搬費			1	式							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	V	木製建具工事									
WD－9		運搬、取付費、付属金物含む	1	ヶ所							
WD－10		運搬、取付費、付属金物含む	1	ヶ所							
WD－11		運搬、取付費、付属金物含む	1	ヶ所							
WD－12		運搬、取付費、付属金物含む	2	ヶ所							
WD－13		運搬、取付費、付属金物含む	2	ヶ所							
WD－14		運搬、取付費、付属金物含む	2	ヶ所							
WD－15		運搬、取付費、付属金物含む	2	ヶ所							
WD－16		運搬、取付費、付属金物含む	1	ヶ所							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	VI	ガラス工事									
強化ガラス		t=5 2.0㎡以下 材工共	3.2	m2							
型板ガラス		t=4 2.18㎡以下 材工共	1.3	m2							
透明ガラス		t=3 2.18㎡以下 材工共	3.0	m2							
透明ガラス		t=3 2.18㎡以下 シーリング 共 材工共	0.4	m2							
透明ガラス		t=5 2.18㎡以下 シーリング 共 材工共	2.7	m2							
複層ガラス		FL3+A12+FL3 材工共	0.6	m2							
複層ガラス		FL5+A12+FL5 材工共	3.1	m2							
ガラス止めシーリング		シリコン系 2.18㎡以下 材工共	0.6	m							
ガラス止めシーリング		シリコン系 4.45㎡以下 材工共	7.0	m							
衝突防止フィルム		材工共	8.1	m2							
サッシクリーニング		内外両面	63.3	m2							
サッシクリーニング		外面	26.9	m2							
小々計											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	VII	建具廻り枠工事									
額縁		WD-15 (片開き) 手間の み	9.3	m							
出入口枠		AD-6、WD-15 (片開き) 手間の み	3	ヶ所							
出入口枠		WD-9、-11、-12、-13、-14、-16 (片 手間の 引き) み	9	ヶ所							
出入口枠		WD-10(両引き) 手間の み	1	ヶ所							
出入口枠		ユニットシャワー(折れ戸) 手間の み	2	ヶ所							
窓枠		AW-18 (Fix窓) 手間の み	1	ヶ所							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	7	その他ユニット工事									
システムキッチン		I型1800タイプ、レンジフード750、吊戸棚H=500、IH1口 材工共	1	台							
シャワーユニット		0808タイプ付属品共 材工共	2	台							
洗面化粧台		W750×D500×H1850 材工共	2	台							
ピクトサイン		150□ アクリル板白 t 5+フィルム表示 材工共	18	ヶ所							
スプルーす集成材		開口部枠 材のみ	0.524	m3							
ライニング膳板	SUS	t=1.0HL L=3110 W=120 材工共	1	ヶ所							
ライニング膳板	SUS	t=1.0HL L=1480 W=120 材工共	1	ヶ所							
ライニング膳板	SUS	t=1.0HL L=1680 W=120 材工共	1	ヶ所							
縦型ブラインド取外し再取付け		W2000×H6000 天付レール共 材工共	1	ヶ所							
縦型ブラインド取外し再取付け		W2000×H2100 天付レール共 材工共	2	ヶ所							
横型ブラインド撤去		W1700×H1800 材工共	6	ヶ所							
業務用水切付二槽シンク	SUS	L=1200 材工共	1	ヶ所							
業務用一槽シンク	SUS	L=1200 材工共	1	ヶ所							
WC 棚		ポストフォーム 200×1160× t 20 材工共	1	ヶ所							
WC 棚		ポストフォーム 200×1710× t 20 材工共	1	ヶ所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	8	外構改修工事									
(撤去工事)											
プロパン庫 撤去											
鉄骨上屋解体		手壊し、機械併用	1.2	m2							
土間コンクリート解体		大型ﾌﾟﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰｶ併用	0.3	m3							
防油堤 撤去	RC	大型ﾌﾟﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰｶ併用	1.2	m3							
ゴミ置き場 撤去	木		1.2	m2							
C B 塀 撤去											
補強コンクリートブロック解体		大型ﾌﾟﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰｶ併用	3.0	m3							
コンクリート基礎解体		大型ﾌﾟﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰｶ併用	2.0	m3							
樹木伐採		伐採、抜根 機械併用	4	本							
(改修工事)											
案内板移設		ｱﾙﾐ製1000×H1800 基礎共	1	ヶ所							
コンクリート塀											
隅やり方			2	ヶ所							
碎石		再生碎石 40 材工共	0.6	m3							
床付け			4.0	m2							
埋戻し			0.6	m3							
異形棒鋼		D10 SD295	0.1	t							
異形棒鋼		D13 SD295	0.02	t							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鉄筋組立		RC壁式	0.1	t							
鉄筋運搬費		4 t 車 30km程度	0.1	t							
コンクリート		Fc-24N/mm2 S-18 構造体補正含む	2.7	m3							
コンクリート打設費		ポンプ打設	2.7	m3							
普通型枠			3.1	m2							
打放型枠		A種	12.2	m2							
型枠運搬費			15.3	m2							
化粧目地			32.7	m							
コンクリート打放補修		A種 コーン処理 材工共	12.2	m2							
天端コンクリート直均し			10.0	m							
市道アスファルト舗装復旧											
アスファルトカッター入			43.2	m							
アスファルト舗装撤去			2.2	m3							
掘削		小規模土工	10.1	m3							
残土処分		運搬自由処分ダンプ 4t車 BH0.28m3 7.0km以下	10.1	m3							
アスファルト舗装			25.9	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	9	発生材積込									
無筋コンクリート			12.3	m3							
アスファルト			2.2	m3							
モルタル			1.9	m3							
A L C版			0.4	m3							
金属くず			4.3	m3							
木材			1.9	m3							
石膏ボード			1.1	m3							
浴室壁、天井材			0.02	m3							
廃ブラ			0.6	m3							
ガラス・陶器			2.5	m3							
タタミ			0.5	m3							
石綿含有建材			3.0	m3							
水銀使用製品			0.1	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B 内 訳 書									
	B	電気設備工事									
1. 幹線設備改修工事			1	式							別紙B内訳明細書のとおり
2. 設備機器電気設備改修工事			1	式							別紙B内訳明細書のとおり
3. 電灯設備改修工事			1	式							別紙B内訳明細書のとおり
4. コンセント設備改修工事			1	式							別紙B内訳明細書のとおり
5. 弱電設備改修工事			1	式							別紙B内訳明細書のとおり
6. 発生材積込			1	式							別紙B内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B内訳明細書									
	1	幹線設備改修工事									
(改修工事)											
電線管		G 54 露出 材工共	5.0	m							
電線管		E 63 隠蔽 材工共	1.0	m							
電線管		HIVE 16 露出 材工共	2.0	m							
電線管		HIVE 54 露出 材工共	7.0	m							
電線・ケーブル		EM-CET 60Sq 管内 材工共	13.0	m							
電線・ケーブル		EM-CET 60Sq 天井内 材工共	11.0	m							
電線・ケーブル		EM-IE 14Sq 接地線 材工共	20.0	m							
プルボックス		SS 300×300×200 WP SUS 材工共	1	個							
引込開閉器盤		屋外露出 壁掛型 材工共	1	面							
電灯分電盤		埋込 材工共	1	面							
接地工事 ED		14φ×1.5m 単独 材工共	1	か所							
(撤去工事)											
電線管		PE 36 露出	2.0	m							
電線管		HIVE 36 露出	7.0	m							
電線・ケーブル		CV 22Sq-3C 管内	2.0	m							
電線・ケーブル		VVR 22Sq-3C 管内	7.0	m							
既設引込開閉器盤		屋外型	1	面							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
既設分電盤		埋込型	1	面							
小計											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	設備機器電源設備改修工事									
電線管		PF 22 隠蔽 材工共	23.0	m							
電線・ケーブル		EM-CE 5.5Sq-3C PF内 材工共	16.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共	36.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	20.0	m							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅形 材工共	8	個							
AC用埋込コンセント		接地2P20A 200V 材工共	3	個							
ノズルプレート		金属製 材工共	5	枚							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	電灯設備改修工事									
(改修工事)											
電線管		PF 16 隠蔽 材工共	36.0	m							
電線管		PF 22 隠蔽 材工共	5.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共	85.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共	34.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共	15.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共	16.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-2C PF内 材工共	23.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	16.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C PF内 材工共	3.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	2.0	m							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅形（ジョイント用含む） 材工共	31	個							
樹脂製スイッチボックス C付		1個用 材工共	17	個							
樹脂製スイッチボックス C付		2個用 材工共	2	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×1 P共 材工共	9	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×2 P共 材工共	2	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×4 P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×6 P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×7 P共 材工共	1	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
埋込ネームスイッチ		1P15A×1+4APL×1 P共 材工共	5	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×2+4APL×1 P共 材工共	2	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×3+4APL×2 P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A3W×1 P共 材工共	4	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A3W×2 P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A×1+3W×1 P共 材工共	1	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A4W×1 P共 材工共	2	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A3W×1+4APL3W×1 P共 材工共	2	個							
埋込ネームスイッチ		1P15A4W×1+4APL4W×1 P共 材工共	1	個							
埋込防水スイッチ		1P15A×1 WP 材工共	1	個							
カバープレート		樹脂製 材工共	2	個							
埋込コンセント		2P15A×1 P共 材工共	3	個							
防雨入線カバー		材工共	3	個							
LED照明器具 A1		K1-LRS11-1 材工共	5	個							
LED照明器具 A2		K1-LRS11-2 材工共	1	個							
LED照明器具 A3		K1-LRS11-3 材工共	1	個							
LED照明器具 A4		非常灯評定番号 LALE-006 1.3W リニューアルP含む 材工共	1	個							
LED照明器具 B		投光器 200型 43.3W 6300LM 材工共	3	個							
LED照明器具 C		LBF3MP/RP-2-06 材工共	1	個							
LED照明器具 D		赤色灯 防雨型 材工共	2	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
LED照明器具 E		ブラケットL 100形 9.6W 850lm 材工共	2	個							
LED照明器具 F		コーナーL 40形 20.3W 3220lm 材工共	4	個							
LED照明器具 G		ベースL 40形 36.3W 6900lm 材工共	9	個							
LED照明器具 H1		LSS10-2-15 材工共	8	個							
LED照明器具 H2		LSS10-2-30 材工共	2	個							
LED照明器具 H3		LSS10-4-30 材工共	6	個							
LED照明器具 H4		LSS10-4-65 材工共	4	個							
LED照明器具 I		キッチンL 20形 11.2W 980lm 材工共	1	個							
LED照明器具 J		ブラケットL 20形 11.2W 1420lm 材工共	2	個							
LED照明器具 K		LSS1-2-15 材工共	3	個							
LED照明器具 L1		ベースL 20形 20.1W 3100lm 材工共	3	個							
LED照明器具 L2		LRS3-4-30 材工共	1	個							
LED照明器具 L3		LRS3-4-65 材工共	18	個							
LED照明器具 M		シーリングL 60形 7.6W 450lm 材工共	2	個							
LED照明器具 N		耐圧防爆型 吊下型 31.5W 2750lm 材工共	1	個							
避難口誘導標識		高輝度蓄光式C級 硬質プレート 貼付形 材工共	7	枚							
(撤去工事)											
電線・ケーブル		VVF 1.6-2C 天井内	121.0	m							
電線・ケーブル		VVF 1.6-3C 天井内	43.0	m							
電線・ケーブル		VVF 2.0-2C 天井内	14.0	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
スイッチボックス		1個用	11	個							
スイッチボックス		2個用	1	個							
スイッチボックス		3個用	1	個							
埋込スイッチ		1P15A×1 P共	3	個							
埋込スイッチ		1P15A×2 P共	2	個							
埋込スイッチ		1P15A×4 P共	1	個							
埋込スイッチ		1P15A×7 P共	1	個							
埋込スイッチ		1P15A×1+4APL×1 P共	3	個							
埋込スイッチ		1P15A×2+4APL×1 P共	2	個							
埋込スイッチ		1P15A×3+4APL×2 P共	1	個							
埋込スイッチ		1P15A×6+4APL×1 P共	1	個							
埋込スイッチ		1P15A3W×1 P共	3	個							
埋込スイッチ		1P15A3W×2 P共	1	個							
埋込スイッチ		1P15A×1+3W×1 P共	1	個							
埋込スイッチ		1P15A3W×2+4APL×1 P共	2	個							
埋込スイッチ		1P15A4W×1 P共	1	個							
埋込スイッチ		1P15A3W×1+4APL3W×1 P共	2	個							
埋込スイッチ		1P15A4W×1+4APL4W×1 P共	1	個							
埋込防雨スイッチ		1P15A×1 WP	1	個							
埋込コンセント		2P15A×1 P共	5	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
防雨入線カバー			1	個							
照明器具 A1		K1-IRS2-20 20W×1	1	個							
照明器具 A2		K1-IRS2-40 40W×1	2	個							
照明器具 B		FSS4-401	5	個							
照明器具 C1		FSS4-202	3	個							
照明器具 C2		FSS4-402	3	個							
照明器具 D		FBS4-401	4	個							
照明器具 E		FBF6-401	1	個							
照明器具 F		FSR1-402	9	個							
照明器具 G1		FL 20W×2	3	個							
照明器具 G2		FL 20W×2	2	個							
照明器具 G3		FL 40W×2	12	個							
照明器具 G4		FL 40W×1	1	個							
照明器具 H		FU 27W×1	2	個							
照明器具 I		FRF1-402	2	個							
照明器具 J		FCL 30W+32W 吊り	1	個							
照明器具 K		FL 10W×1	10	個							
照明器具 M		IL 40W×1	1	個							
照明器具 N		FSS1-201	3	個							
照明器具 O		FRF3-403	6	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
照明器具 Q		FBF1RP-201	2	個							
照明器具 R		IL 60×1	1	個							
照明器具 S		HF 100W	2	個							
照明器具 T		HF 250W	1	個							
照明器具 U		IL 100W	1	個							
誘導標識			2	枚							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	コンセント設備改修工事									
(改修工事)											
電線管		PF 16 隠蔽 材工共	24.0	m							
電線管		PF 22 隠蔽 材工共	75.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共	52.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共	107.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-2C PF内 材工共	24.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	75.0	m							
電線・ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 鉄骨部露出 材工共	5.0	m							
ライティングダクト E付		3m 天井直付 材工共	1	本							
フィードインキャップ		ライティングダクト用 材のみ	1	個							
エンドキャップ		ライティングダクト用 材のみ	1	個							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅形（ジョイント用含む） 材工共	57	個							
埋込コンセント		2P15A×1 P共 材工共	3	個							
埋込コンセント		2P15A×2 P共 材工共	22	個							
埋込コンセント		2P15A×1+ET P共 材工共	1	個							
埋込コンセント		2P15A×2+ET P共 材工共	9	個							
埋込コンセント		2P15AE×2+ET P共 材工共	13	個							
防滴コンセント		2P15AE×2 抜止 材工共	2	個							
ライティングダクト用コンセントブラグ		接地2P15A 抜止 材のみ	3	個							



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
< 撤去工事 >											
電線管		PF 16 隠蔽	72.0	m							
電線管		PF 22 隠蔽	16.0	m							
電線・ケーブル		IV 2.0 PF内	290.0	m							
電線・ケーブル		VVF 2.0-3C 天井内	16.0	m							
電線・ケーブル		VVF 2.0-3C Cラック (MM)	4.0	m							
メタルモール		MM-A	4.0	m							
アウトレットボックス			26	個							
露出スイッチボックス		1個用 MM用	2	個							
埋込コンセント		2P15A×1 P共	8	個							
埋込コンセント		2P15A×2 P共	23	個							
埋込コンセント		2P15AE×1 P共	1	個							
埋込コンセント		2P15AE×2 P共	3	個							
埋込コンセント		2P15AE×2+ET P共	1	個							
フロアコンセント		2P15A×2	5	個							
防滴コンセント		2P15A×2	2	個							
ノズルプレート		金属製	2	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	弱電設備改修工事									
(改修工事)											
電線管		PF 16 隠蔽 材工共	6	m							
電線管		PF 22 隠蔽 材工共	86	m							
電線・ケーブル		EM-S-5C-FB 天井内 材工共	27	m							
電線・ケーブル		EM-S-5C-FB 管内 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-S-5C-FB PF内 材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C 天井内 材工共	45	m							
電線・ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	1	m							
導入線		PF内 材工共	86	m							
樹脂製アウトレットボックス C付		四角中浅形 材工共	3	個							
樹脂製スイッチボックス C付		2個用 材工共	3	個							
スピーカ		3W 天井埋込 ATT付 材工共	9	個							
スピーカ		3W 天井埋込 防滴型 材工共	3	個							
スピーカ		3W 壁掛 ATT付 材工共	1	個							
ホーンスピーカ		5W 材工共	2	個							
テレビ端子		末端用 材工共	1	個							
電話・LAN用アウトレット		2連用 ノズルP 材工共	3	個							
防雨入線カバー		材工共	2	個							
取外し 保安器収容箱		5P 工のみ	1	面							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
取外し ジャンクションボックス		工のみ	3	個							
取外し 電話用アウトレット		工のみ	2	個							
再取付 保安器収容箱	5P	工のみ	1	面							
再取付 ジャンクションボックス		工のみ	3	個							
再取付 電話用アウトレット		工のみ	2	個							
＜ 撤去工事 ＞											
電線・ケーブル	5C-FB	天井内	33	m							
電線・ケーブル	5C-FB	管内	8	m							
電線・ケーブル	AE 1.2-2C	天井内	33	m							
スピーカ	3W	天井埋込	4	個							
スピーカ	3W	壁掛	2	個							
スピーカ	5W	トランペット型	2	個							
直列ユニット		末端用	1	個							
ローテンションアウトレット			3	個							
防雨入線カバー			2	個							
テレビアンテナ	V-12EL		1	組							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	発生材積込									
発生材積込費		金属くず 人力	1.9	m <sup>3</sup>							
発生材積込費		廃プラ 人力	0.1	m <sup>3</sup>							
発生材積込費		ガラス・陶器 人力	0.01	m <sup>3</sup>							
発生材積込費		水銀使用製品 人力	0.1	m <sup>3</sup>							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C 内 訳 書									
	C	機械設備工事									
1. 衛生器具設備工事			1	式							別紙C内説明細書のとおり
2. 給水設備工事			1	式							別紙C内説明細書のとおり
3. 給湯設備工事			1	式							別紙C内説明細書のとおり
4. 汚水、排水設備工事			1	式							別紙C内説明細書のとおり
5. 冷暖房設備工事			1	式							別紙C内説明細書のとおり
6. 換気設備工事			1	式							別紙C内説明細書のとおり
7. その他設備工事			1	式							別紙C内説明細書のとおり
8. 自動制御設備工事			1	式							別紙C内説明細書のとおり
9. 発生材積込			1	式							別紙C内説明細書のとおり
小計											
家電エアコンリサイクル料金		壁掛形 32型 材工共	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C内訳明細書									
	1	衛生器具設備工事									
洋風大便器		TOTO-CS400B. SH400BA 材工共	2	組							
		LIXIL-BC-P110SMA									
洗面器		TOTO-MVRS45S 材工共	2	組							
		LIXIL-L-B450KMNK									
掃除流し		TOTO-SK22A 材工共	1	組							
		LIXIL-S202A									
洗濯流し		TOTO-LAA604SA 材工共	1	組							
		LIXIL-									
化粧鏡		TOTO-YM4560F 材工共	2	枚							
		LIXIL-KF4560A									
洗濯機パン		TOTO-PWP740N2W 材工共	1	台							
		LIXIL-PF-7464AC									
混合水栓		TOTO-TKS05314J 材工共	1	個							
		LIXIL-SF-HB434SYNA									
混合水栓		TOTO-TW-21RZ 材工共	1	個							
		LIXIL-SF-HB434SYNA									
自在水栓		F5-13A 材工共	2	個							
		泡沫式									

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
万能ホーム水栓		F7-13A 材工共	1	個							
ガーデンパン		OPD-PC 材工共	1	台							
洗濯水栓		TOTO-TW11RF 材工共	1	個							
		LIXIL-LF-WJ50KQAU									
撤去費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	給水設備工事									
塩ビライニング鋼管		SGP-VD 25 一般 材工共	11.0	m							
塩ビライニング鋼管		SGP-VD 20 一般 材工共	41.0	m							
塩ビライニング鋼管		SGP-VB 20 一般 材工共	12.0	m							
水抜栓		MT 25 x 600H 材工共	2	本							
水抜栓		MT 20 x 600H 材工共	5	本							
同上フロア-ハッチ		FH 150 材工共	5	個							
同上BOX		B-1 (樹脂製) 材工共	2	個							
ゲートバルブ (コア)		GV 10K 20A 材工共	1	個							
フレキ		FJ 20 x 300L 材工共	1	本							
撤去費			1	式							
管切断. 接合費			1	式							
土工事			1	式							
保温工事			1	式							
キャップ止め工事		20mm	1	式							
小計											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	給湯設備工事									
耐熱性塩ビライニング鋼管		SGP-HVA 20A 一般 材工共	46.0	m							
電気温水器（角形）		貯湯量370L. マイコンタイプ 材工共	1	台							
減圧弁内蔵型		高圧力仕様(2K以下) 材工共									
ゲートバルブ（コア）		GV 5K 20A 材工共	1	個							
フレキ		FJ 20 x 300L 材工共	1	本							
撤去費			1	式							
管切断. 接合費			1	式							
土工事			1	式							
保温工事			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	汚水、排水設備工事									
塩化ビニール管		VP 100 一般 材工共	12.0	m							
塩化ビニール管		VP 75 一般 材工共	20.0	m							
塩化ビニール管		VP 65 一般 材工共	3.0	m							
塩化ビニール管		VP 50 一般 材工共	13.0	m							
塩化ビニール管		VP 50 通気 材工共	18.0	m							
塩化ビニール管		VP 40 一般 材工共	3.0	m							
床上掃除口		COA 100 材工共	2	個							
床上掃除口		CCOA 75 材工共	2	個							
床上掃除口		COA 65 材工共	1	個							
ドルゴ通気口		50A 材工共	3	個							
流し排水トラップ		T14AA 40A 材工共	3	個							
撤去費			1	式							
塗装費			1	式							
土工事			1	式							
キャップ止め工事		50mm	1	式							
管切断. 接合費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	冷暖房設備工事									
空調機（家電型）		C:7.1KW. H:8.5KW.壁掛形 材工共	2	台							
		寒冷地仕様.コードレスリモコン									
空調機（家電型）		C:4.0KW. H:6.0KW.壁掛形 材工共	1	台							
ドレンアップメカ付		寒冷地仕様.コードレスリモコン									
室外機用架台(防雪フード共)		ブラケット式.屋根付き 材工共	3	台							
電気パネルヒーター		H:1.5KW.壁掛形SUS製 材工共	2	台							
電気パネルヒーター		H:1.0KW.壁掛形SUS製 材工共	2	台							
冷媒管		CUP 12.7 材工共	22.0	m							
冷媒管		CUP 9.52 材工共	5.0	m							
冷媒管		CUP 6.35 材工共	27.0	m							
塩化ビニール管		VP 25 一般 材工共	14.0	m							
塩化ビニール管		VP 20 一般 材工共	2.0	m							
防虫網		25A 材工共	1	個							
既設エアコンガス破壊費		天吊エアコン 71型 材工共	1	式							
家電エアコンポンプダウン		壁掛形 32型 材工共	1	式							
撤去費			1	式							
保温工事			1	式							
穴掛け補修費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	換気設備工事									
給気扇		35cm x 1800 m3/h. 電動式 シャッター 材工共	1	台							
		防護ガード. FD付SUS製フード									
排気扇		35cm x 1800 m3/h. 電動式 シャッター 材工共	1	台							
		防護ガード. FD付SUS製フード									
換気扇		25cm x 450 m3/h. 電動式シャッ ター 材工共	1	台							
		格子形. FD付SUS製フード									
天井扇(プラスチックボディ		100mm x 140 m3/h. 材工共	3	台							
		SUS製フード (アミ付)									
天井扇(プラスチックボディ		100mm x 100 m3/h. 材工共	4	台							
		SUS製フード (アミ付)									
親子扇 (副吸込み口付)		100mm x 140 m3/h. 材工共	2	台							
		SUS製フード (アミ付)									
親子扇 (副吸込み口付)		100mm x 90 m3/h. 材工共	2	台							
		SUS製フード (アミ付)									
全熱交換器 (ロスナイ)		100mm x 100 m3/h. 天埋形 材工共	2	台							
		SUS製フード (アミ付)									
スパイラルダクト		SD 150 材工共	1.0	m							
スパイラルダクト		SD 100 材工共	40.0	m							
アルミフレキダクト		AFD 100 (保温付) 材工共	6.0	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
自然吸気口		丸形 100mm. フィルター付 材工共	4	個							
		SUS製フード（アミ付）									
深形SUS製セルフード(アミ付		100 材工共	5	個							
深形SUS製FD付セルフード(アミ付		150 材工共	2	個							
撤去費			1	式							
保温工事			1	式							
穴掛け補修費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	7	その他工事									
粉末消火器		ABC 10 型	2	本							
同上スタンド		床置形	2	個							
(油送(撤去))											
ホ-ムタンク			1	台							
白ガス管			27.0	m							
被覆銅管			14.0	m							
壁埋込形灯油BOX			5	個							
消火器		ABC 10 型	1	本							
同上BOX		SUS製 1本入れ	1	個							
同上表示板			3	枚							
(ガス(撤去))											
白ガス管		SGP(白) 15A	11.0	m							
ガスコック		双口 15A	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	8	自動制御設備工事									
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C(冷媒共) 材工共	31.0	m							
ケーブル		EM-CEE 2.0sq-6C(PF管内) 材工共	6.0	m							
ケーブル		EM-CEE 2.0sq-6C(天井内) 材工共	12.0	m							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(PF管内) 材工共	6.0	m							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(天井内) 材工共	7.0	m							
合成樹脂可とう電線管		PF22mm 隠ぺい 材工共	6.0	m							
合成樹脂可とう電線管		PF28mm 隠ぺい 材工共	6.0	m							
スイッチボックス		樹脂製 1個用 材工共	2	個							
スイッチボックス		樹脂製 2個用 材工共	1	個							
計装工事											
スイッチ取付費			1	式							
結線費			1	式							
雑工費			1	式							
交通費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	9	発生材積込									
発生材積込費		ガラス陶器類	1.8	m3							
発生材積込費		廃プラ	0.3	m3							
発生材積込費		鉄くず	2.4	m3							
小計											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D 内 訳 書									
	D	発生材運搬・処分費									
(発生材運搬費)											
無筋コンクリート			12.3	m3							
アスファルト			2.2	m3							
モルタル			1.9	m3							
A L C 版			0.4	m3							
金属くず			4.3	m3							
木材			1.9	m3							
石膏ボード			1.1	m3							
浴室壁、天井材			0.02	m3							
廃プラ			0.6	m3							
ガラス・陶器			2.5	m3							
タタミ			0.5	m3							
石綿含有建材			3.0	m3							
水銀使用製品			0.1	m <sup>3</sup>							
鉄くず			0.5	m3							
(発生材処分費)											
無筋コンクリート	リサイクル		28.3	t							
アスファルト	リサイクル		5.1	t							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
モルタル			4.2	t							
A L C 版			0.2	t							
金属くず			1.3	t							
木材	リサイクル		1.0	t							
石膏ボード			0.8	t							
浴室壁、天井材			0.01	t							
廃プラ			0.2	t							
ガラス・陶器			1.6	t							
タタミ			0.2	t							
石綿含有建材			2.2	t							
水銀使用製品			0.02	t							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		E 内 訳 書									
	E	スクラップ・産業廃棄物税相当額									
(スクラップ)											
鉄 H2			0.7	t							
アルミ			22.1	kg							
銅線			43.0	kg							
ステンレス			56.6	kg							
銅管			12.6	kg							
(産業廃棄物税相当額)											
モルタル		減量化率 1.00	4.2	t							
A L C 版		減量化率 1.00	0.2	t							
浴室壁、天井材		減量化率 1.00	0.01	t							
廃プラ		減量化率 0.25	0.05	t							
ガラス・陶器		減量化率 1.00	1.6	t							
石綿含有建材		減量化率 1.00	2.2	t							
水銀使用製品		減量化率 1.00	0.02	t							
小計											